

LEGENDA MIESTNOSTI

| č.m. | Názov miestnosti | Plocha [m²] | Úprava podlahy   | Úprava sten     |
|------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1.01 | GARÁŽ            | 39,63       | BETÓNOVÁ PODLAHA | ŠTUKOVÁ OMIETKA |
| 1.02 | SKLAD - ŠATŇA    | 17,90       | PVC PODLAHA      | ŠTUKOVÁ OMIETKA |
| 1.03 | SKLAD            | 16,78       | PVC PODLAHA      | ŠTUKOVÁ OMIETKA |

PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU: 74,31 m²

LEGENDA MATERIÁLOV



- OBVODOVÉ TEHLOVÉ MURIVO HR. 300 mm  
NA VC MALTU
- VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO HR. 300 mm  
NA VC MALTU
- KOMINOVÉ MURIVO

NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

- A1 NOVÉ INTERIEROVÉ DVERE 800/1970mm 1KS
- A2 NOVÉ VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVERE 900/2100 mm 2KS
- A3 NOVÉ PLASTOVÉ OKONO 600/600 mm 1KS
- A4 NOVÉ PLASTOVÉ OKONO 1200/1500 mm 2KS
- A5 NOVÉ PLASTOVÉ OKONO 1800/950 mm 3KS
- A6 NOVÁ SEKČNÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA 3600/3200 mm
- A7 NOVÁ PODLAHA S BETÓNOVOU NÁŠĽAPNOU VRSTVOU
- A8 NOVÁ PODLAHA S PVC LINOLEOVOU NÁŠĽAPNOU VRSTVOU
- A9 NOVÉ ŠTUKOVÉ OMIETKY STIEN
- A10 NOVÁ FASADA - ZATEPLENIE POLYSTYREKOM hr. 100mm
- A11 NOVÉ SAMONOSNÉ OCELOVÉ SCHODISKO

LEGENDA

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



|                              |  |  |  |         |           |
|------------------------------|--|--|--|---------|-----------|
| VYHOTOVIL                    |  |  | Ing. JOZEF HANKOVSKÝ                       |         |           |
| STAVEBNÍK                    |  |  | Obec Hankovce, Hankovce 1, 086 46 Hankovce |         |           |
| KRAJ PREŠOVSKÝ               |  |  | FORMÁT                                     |         |           |
| MIEŠTO STAVBY                |  |  | HANKOVCE                                   | PARCELA | CKN 114/5 |
| HASIČSKÁ ZBRojNICA HANKOVCE  |  |  | ÚČEL                                       |         |           |
| - stavebné úpravy, nadstavba |  |  | DATUM                                      |         |           |
|                              |  |  | Čís. ZAKAZKY                               |         |           |
|                              |  |  | Čís. KÓPIE                                 |         |           |
| PÔDORYS PRÍZEMIA nový stav   |  |  | MIERKA                                     |         |           |
|                              |  |  | 1:50                                       |         |           |
|                              |  |  | ČÍSL. VYKRES.                              |         |           |
|                              |  |  | 8  |         |           |